



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

piazza avv. Domenico Cotugno 81010 - Castel Campagnano -
C.F. 82001490612 P.IVA 00392720611
Tel 0823863042 - pec: protocollo.castelcampagnano@asmepc.it

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

PERIZIA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE

05 APR 2019

Proi. 1944

Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 adottato in attuazione dell'art. 1, comma 107 e ss.
della Legge 30/12/2018 n° 145- Legge di Bilancio 2019-

ALLEGATI:

① RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

① ELABORATI GRAFICI

① COMPUTO METRICO

① ELENCO PREZZI-INCIDENZE MANODOPERA E SICUREZZA

① INDICAZIONI SICUREZZA

① CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO

TAV. N.

DATA


__/__/__

il Sindaco

(dott. Giuseppe Di Sorbo)

Giuseppe Di Sorbo

Ufficio Tecnico Comunale



(dr. arch. Domenico Marra)
(Responsabile Settore Tecnico e RUP)

Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL
10/01/2019 ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 107 E
SS. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 N°145 DEL 30/12/2018

COMMITTENTE: amministrazione comunale

Data, 05/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.055.010 .a	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,09	18,09
2 M.01.010.04 0.b	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, fornito e posto in opera, con circuito stagno di combustibili ... tercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'673,88	1'673,88
3 U.05.050.055 .d	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 80 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,87	169,74
4 R.04.010.030 .b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia		10,00	0,500	4,000	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	209,77	4'195,40
5 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)		380,00	3,000	4,000	4'560,00		
	SOMMANO mq/cm					4'560,00	1,54	7'022,40
6 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)		380,00	3,000	3,000	3'420,00		
	SOMMANO mq/cm					3'420,00	1,68	5'745,60
7 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	77,69	2'330,70
	A RIPIORTARE							21'155,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'728,00
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	overflow (SpCat 1)							
14 P.01.010.050 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm contr ... compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Moduli di altezza pari a 2,00 m SpCat 1 - overflow		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	25,27	252,70
15 S.01.010.040 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a m ... di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 1 - overflow		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	3,68	36,80
16 S.02.020.030 .b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SpCat 1 - overflow		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,34	98,34
17 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SpCat 1 - overflow		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	420,65	420,65
18 S.04.010.010 .h	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m SpCat 1 - overflow		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,66	11,32
19 S.04.010.030 .e	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m SpCat 1 - overflow							
	A RIPIORTARE							31'547,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'547,81
20 S.04.020.040 .a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm SpCat 1 - overflow		2,00			2,00	5,74	11,48
						2,00		
21 S.04.020.050 .a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza SpCat 1 - overflow		2,00			2,00	33,57	67,14
						2,00		
22 S.04.020.080 .a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci l via) di diametro 200+300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese SpCat 1 - overflow		2,00			2,00	48,52	97,04
						2,00		
23 S.04.020.090 .a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese SpCat 1 - overflow		1,00			1,00	101,87	101,87
						1,00		
24 S.04.020.090 .b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo SpCat 1 - overflow		1,00			1,00	37,50	37,50
						1,00		
25 S.04.020.100 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese SpCat 1 - overflow		4,00			4,00	21,41	85,64
						4,00		
	SOMMANO cad		2,00			2,00	15,54	31,08
						2,00		
	A RIPORTARE							31'979,56

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'979,56
26 S.04.020.100 .c	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo SpCat 1 - overflow		4,00			4,00	11,19	44,76
SOMMANO cad						4,00		
27 S.02.010.030 .a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq SpCat 1 - overflow		1,00			1,00	748,24	748,24
SOMMANO cad						1,00		
Parziale LAVORI A CORPO euro								2'044,56
TOTALE euro								32'772,56
				</				

COMMITTENTE: amministrazione comunale

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
000 001	<div><nessuna> overflow</div> <div><div><u>Riepilogo SUPER CAPITOLI</u></div><div>Total e SUPER CAPITOLI euro</div></div>	<div>1'700,00 31'072,56</div> <div>32'772,56</div>
		A RIPORTARE

COMMITTENTE: amministrazione comunale

[illegible]

COMMITTENTE: amministrazione comunale

[illegible]

COMMITTENTE: amministrazione comunale